

Kunststoffkabel, 4-Leiter

1. Feststellen von Spannungszuständen an den Kabelenden nach Abtrennung
2. Montage von Verbindungs- und Endmuffen
3. Herstellen von Abzweigmuffen
4. Anschließen von Hausanschlüssen
5. Abklemmen und Anschließen von unter Spannung stehenden Kabelanschlüssen in KVS
6. Aus- und Einbau von NH-Sicherungsleisten

Freileitung

1. Anbringen von isolierenden Abdeckungen an Freileitungen
2. Betätigen und Auswechseln von NH- bzw. Netzschaltersicherungen
3. Aus- und Einbau von Überspannungsableitern
4. Aus- und Einbau von Dachständereinführungsleitungen
5. Aus- und Einbau von Stützisolatoren
6. Retten von verletzten Personen von Mast und Dach

Drehstrom-Zählerwechsel

1. Abklemmen und Anschließen von unter Spannung stehenden Drehstromzählern

Kunststoffkabel, 3-Leiter

1. Abtrennung 3-Leiterkabel
2. Feststellen von Spannungszuständen an Kabelenden nach Abtrennung
3. Montage Endmuffe 3-Leiterkabel
4. Verbindungsmuffe von 3-Leiterkabel auf 4-Leiterkabel
5. Abzweigmuffe 3-Leiterkabel auf 4-Leiterkabel

Massekabel, 4-Leiter

1. Montage Kabelendverschluss auf 4-Leiter-Massekabel
2. Anschließen und Abklemmen von Kabelendverschluss in Hausanschlusskasten
3. Demontage Kabelendverschluss von 4-Leiter-Massekabel
4. Montage von Übergangs-Verbindungsmuffen
5. Abtrennung 4-Leiter-Massekabel
6. Feststellen von Spannungszuständen an Kabelenden nach Abtrennung
7. Montage Endmuffe 4-Leiter-Massekabel